Cassette test

DIMENSIONS
1'250 × 2'800 mm

SURFACE
3,500 m²

MAJORATION
5,0 %

POIDS TOTAL
158 kg

POIDS AU M²
45,0 kg/m²

	COMPOSANT	CALCUL	POIDS (KG)	PART
■	Aluminium Densité	1 × 3,50 m² × 3,00 mm × 2'700 kg/m³ = 28,35 kg	28,35	18,9 %
■	Laine de roche Densité	1 × 3,50 m² × 120,00 mm × 40 kg/m³ = 16,80 kg	16,80	11,2 %
■	Verre Densité	1 × 3,50 m² × 12,00 mm × 2'500 kg/m³ = 105,00 kg	105,00	69,9 %
	Sous-total sans majoration		150,15	
	Majoration 5,0 %		7,51	
	Poids total (arrondi au kg supérieur)		**158**	

Estimation — ne remplace pas un calcul de levage ou de transport.